



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA.

Obra:- EXECUÇÃO DE GALEIRAS PLUV IAIS E RECAPE ASFALTICO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CALÇADAS E ACESSIBILIDADE NO DISTRITO NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA.


Local:- VARIAS RUAS DO DISTRITO, MUNICIPIO DE BANDERIANTES PR.

Referente **Concorrência pública nº 01/2013 - PMB**, estamos enviando justificativa para a execução de termo aditivo do contrato acima descrito, sobre diminuição de meta física no **contrato de prestação de serviços nº 230/2013** para a obra acima descrita, passando de R\$ 1.988.042,41 para R\$ 1.104.674,08.

Com evolução aferida em 55,57% de obra realizada pela empresa executora do contrato, aonde após isto o município não possui condições financeiras para o realinhamento de valores, sendo que o restante do contrato segue com glosa de alguns serviços, e assim diminuindo a meta física.

Dando assim a funcionalidade ao referido contrato, atendendo a população daquele local.

Bandeirantes, 15 de dezembro de 2.016.


Arquiteto e urbanista
Ruy Robson Carvalho
CAU BR Nº A 19.489-1
Secretario de obras.

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

PREVISTO R\$ 1.988.042,41

Empreendimento

Implantação e Urbanização de vias no Distrito Nossa Senhora da Candelária.

REPROGRAMADO R\$ 1.104.674,08

Nº do contrato 0365789-451 / 2011

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	PREÇOS (em R\$)		*Fonte
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de Obra (Padrão Caixa Economica Federal 2,00x1,25m) com suporte , identificação, em ch. Galv. NUM 22, c/ colocação	un	1,00	672,87	672,87		1,00	672,87	672,87
1.2	Remoção do Revestimento Primario e=15cm	m²	20.088,90	3,26	65.489,81		20.088,90	3,26	65.489,81
1.3	Limpeza de Pista (Lavagem)	m²	6.012,33	1,50	9.018,50		6.012,33	1,50	9.018,50
	Demolição Mecanica de Pavimento + transporte	m²	72,90	28,88	1.959,55		72,90	28,88	1.959,55
2	SUBLEITO								
2.1	Regularização e Compactação de Subleito até 20cm	m²	20.088,90	1,50	30.133,35		5.039,54	1,50	7.559,31
3	BASE								
3.1	Base para pavimentação com bnta graduada e=15cm.	m²	3.013,34	98,57	290.998,24		755,93	98,57	73.000,16
4	PINTURA								
4.1	Imprnação da base de B.G.S c/30 1,20 L/m²	m²	20.088,90	3,56	71.516,48		5.039,54	3,56	17.940,76
4.2	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária) 0,80 L/m²	m²	26.101,23	1,32	34.453,62		9.033,82	1,32	11.924,84
5	REVESTIMENTO								
5.1	Fabncação e aplicação de concreto betuminoso usinado	ton	2.050,89	202,00	414.279,78		677,54	202,00	136.863,08
5.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado	ton	125,99	202,00	25.449,98		125,99	202,00	25.449,98
5.3	Transporte do material de qualquer natureza DMT >	ton	2.176,88	94,00	204.626,72		803,53	94,00	75.531,82
6	DRENAGEM								
6.1	Escavação mecanizada de valas até 2,00m	m3	3.593,20	8,20	29.464,24		3.593,20	8,20	29.464,24
6.2	Reaterro de valas c/ retroescav. Com apoioamento	m3	3.105,72	10,36	32.175,26		3.105,72	10,36	32.175,26
6.3	Boca de lobo	un	80,00	727,52	58.201,60		10,00	727,52	7.275,20
6.4	Poço de Visita em Alvenaria ø400mm	un	8,00	1.028,74	8.229,92		3,00	1.028,74	3.086,22
6.5	Poço de Visita em Alvenaria ø600mm	un	3,00	1.370,02	4.110,06		3,00	1.370,02	4.110,06
6.6	Poço de Visita em Alvenaria ø800mm	un	1,00	2.875,74	2.875,74		1,00	2.875,74	2.875,74
6.7	Poço de Visita em Concreto Estrutural ø1200mm	un	3,00	4.216,25	12.648,75		2,00	4.216,25	8.432,50
6.8	Caixa de ligação em alvenaria ø400 e 600mm	un	37,00	537,40	19.883,80		37,00	537,40	19.883,80
6.9	Caixa de ligação em alvenaria ø800mm	un	1,00	835,11	835,11		1,00	835,11	835,11
6.10	Caixa de ligação em alvenaria ø1200mm	un	2,00	1.116,30	2.232,60		2,00	1.116,30	2.232,60
6.11	Tubo de concreto simples classe C-2 PB NBR 9794	ml	1.163,00	80,69	93.842,47		1.163,00	80,69	93.842,47
6.12	Tubo de concreto simples classe C-2 PB NBR 9794	ml	261,00	129,22	33.728,42		261,00	129,22	33.728,42
6.13	Tubo de concreto simples classe C-2 PB NBR 9794	ml	98,00	207,76	20.360,48		98,00	207,76	20.360,48
6.14	Tubo de concreto simples classe C-2 PB NBR 9794	ml	193,00	542,70	104.741,10		193,00	542,70	104.741,10
6.15	Dissipador de Energia	ud	1,00	5.572,35	5.572,35			5.572,35	
7	URBANIZAÇÃO								
7.1	Calçada em concreto alisado (e=5cm)	m²	5.255,84	32,22	169.343,16		3.950,00	32,22	127.269,00
7.2	Grama tipo Mato Grosso - Fornecimento e plantio	m²	5.117,62	9,21	47.133,28		3.840,00	9,21	35.386,40
7.3	Rampas de acesso p/ PPD , conforme detalhe no projeto	un	126,00	175,00	22.050,00		90,00	175,00	15.750,00
7.4	Placa de sinalização "PARE"	un	40,00	234,35	9.374,00			234,35	
7.5	Sinalização horizontal (0,034m2/m2)	m2	929,74	18,19	16.911,97			18,19	
7.6	Meio Fio	ml	5.089,84	28,13	143.177,20		4.900,00	28,13	137.837,00
7.7	Placa de denominação de logradouros públicos	ud	20,00	127,70	2.554,00			127,70	
	Nº da RRT. 542.063								
	Taxa de Leis Sociais Utilizadas: 114,94%(mês)								
	fonte. SINAPI - 02/2013								
				TOTAL	1.988.042,41				
							TOTAL	1.104.674,08	

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon pelos itens:

Data

* Fonte

<input type="checkbox"/> C	Contrapartida exclusivamente financeira	<input type="checkbox"/> CF	Contrapartida exclusivamente física
<input type="checkbox"/> R	Exclusivamente repasse/subsídio	<input type="checkbox"/> F	Exclusivamente outras fontes