

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA DE OBRAS ENDEREÇO: RUA FREI RAFAEL PRONER, Nº 1457 - CENTRO ORGÃO: MELHORIAS MUNICÍPIO: BANDEIRANTES-PR TIPO DE OBRA: 6729197 LEVANTAMENTO Nº: ART Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIA DE LOURDES A. MARCONE REG. CAU: A15478-4 BDI: 18,11%											
PRÓPRIO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO CENTRO, ESCOLAS E CRECHES DATA: 08/03/2018 REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2018 - SEIL/PRED 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - SICRO 2											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ÁREA CENTRAL - BRANCO, AMARELO.									169.211,77
1.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA Cor Branca	M2	51.019,46			1,54	0,00	0,00	78.569,97	
1.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO Cor Amarela	M2	2.323,65			25,88	0,00	0,00	60.136,06	
1.3	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	896,68			25,88	0,00	0,00	23.206,08	
1.4	821300 - DER	SUPORTE METÁLICO GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00	UNIDADE	26,00			195,22			5.075,72	
1.5	82000 - DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (0,24M ² x26 = 6,24M ²)	M ²	6,24			356,40	0,00	0,00	2.223,94	
		TOTAL SEM BDI									169.211,77
		BDI									30.636,97
		TOTAL COM BDI									199.848,74


Maria de Lourdes Almeida Marcione
 Secretária de Obras, Serviços
 e Desenvolvimento Urbano
 Arquiteta e Urbanista
 Portaria 12.126/2019 - DOE 18/02/2019