



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: BAIRRO TRÊS ÁGUA

Natureza de despesa	Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
4.4.90.51.00	821000	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	R\$132,99	1,00	R\$0,00	R\$132,99	26,14%	R\$167,75
4.4.90.51.00	820000	Placa de sinalização c/película refletiva(1,5x3m)	m²	R\$530,62	1,00	R\$0,00	R\$530,62	26,14%	R\$669,32
4.4.90.51.00	500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$2,83	23.571,48	R\$0,00	R\$66.707,29	26,14%	R\$84.144,57
4.4.90.51.00	53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	R\$1,90	23.571,48	R\$1,39	R\$77.550,17	26,14%	R\$97.821,78
4.4.90.51.00	53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$9,84	7.857,16	R\$1,69	R\$90.593,05	26,14%	R\$114.274,08
4.4.90.51.00	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$21,39	22.628,62	R\$6,58	R\$632.913,45	26,14%	R\$798.357,03
4.4.90.51.00	532650	Enchimento com argila	m²	R\$0,92	23.571,48	R\$0,28	R\$28.285,78	26,14%	R\$35.679,68
4.4.90.51.00	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,45	23.571,48	R\$0,00	R\$10.607,17	26,14%	R\$13.379,88
4.4.90.51.00	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,53	7.857,16	R\$0,00	R\$12.021,45	26,14%	R\$15.163,86
TOTAL							R\$919.341,97	26,14%	R\$1.159.657,96

JONAS RODRIGO TAVARES DE AVILLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 145808/D