



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

540
5

Memorando nº 534/2022

Bandeirantes – PR, 18 de Outubro de 2022

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.**

OBRA

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS, COM BASE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SISTEMA NACIONAL DE PEQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI-PR, COM CRITÉRIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO COM O MÍNIMO DE 5% (CINCO POR CENTO), CONFORME NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

CONCORRÊNCIA 001/2022
CONTRATO PMB 083/2022

1

Solicitamos a V. Sa. que sejam tomadas as devidas providências quanto ao processo de expedição da Ordem de Serviço, para o início dos serviços referente a obra de **MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO TIRO DE GUERRA 05 - 013 DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR** celebrada com a empresa MASTERDOMUS.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

OSWALDO AFONSO MARTINS ROCKENBACH
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano
Engenheiro Civil – Portaria 13.463/2022

Ilmo. Sr.
RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta.

Encaminho ao Setor de
Compras para providências
Dto 21/10/2022


Eneias Marinho
Cargo de Administração
14/10/2022 - 20/10/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL

Referente à execução da manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mão de obra, a serem executados, com base na planilha orçamentária do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI-PR, com critério de maior percentual de desconto com o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 01/2022 - PMB;

Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR para a Manutenção do Imóvel do Tiro de Guerra 05-013 do Município de Bandeirantes: R\$ 197.260,92 (cento e noventa e sete mil, duzentos e sessenta reais e noventa e dois centavos).

Refere-se a 6,1976% do valor integral do contrato de R\$3.182.833,36 (Três milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

Contrato nº 83/2022-PMB;

Contratada: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 04.663.309/0001-12

Prazo Contratual: 13 (treze) meses

Prazo Execução: 90 dias

Fiscal da Obra: Ricardo J. S. Rívoli – CREA – 158.606/D-PR

QUANTITATIVO DE MANUTENÇÃO

Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
					Total com BDI e Desc.	
	PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA					
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
662	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	UN	2	R\$ 95,00	R\$ 92,56	R\$ 185,13
010540	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	m²	25	R\$ 22,87	R\$ 22,28	R\$ 557,09

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	TELHADO TG					
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	669,99	R\$ 3,40	R\$ 3,31	R\$ 2.219,57
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	29,4	R\$ 7,33	R\$ 7,14	R\$ 209,98
010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	102,9	R\$ 28,79	R\$ 28,05	R\$ 2.886,55
92564	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	20	R\$ 3.417,34	R\$ 3.329,74	R\$ 66.594,83
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	669,99	R\$ 28,75	R\$ 28,01	R\$ 18.768,45
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	669,99	R\$ 22,21	R\$ 21,64	R\$ 14.499,04
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°,	m²	669,99	R\$ 46,52	R\$ 45,33	R\$ 30.368,99

3

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

nº 573
CPL

	COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					
94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	44	R\$ 87,46	R\$ 85,22	R\$ 3.749,60
99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	686	R\$ 3,52	R\$ 3,43	R\$ 2.352,82
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,7	R\$ 105,07	R\$ 102,38	R\$ 10.104,58
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	173,52	R\$ 61,16	R\$ 59,59	R\$ 10.340,45
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	R\$ 106,66	R\$ 103,93	R\$ 311,78
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	10	R\$ 24,79	R\$ 24,15	R\$ 241,55
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10	R\$ 23,68	R\$ 23,07	R\$ 230,73
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	3	R\$ 54,40	R\$ 53,01	R\$ 159,02
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 40,46	R\$ 39,42	R\$ 39,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

574
CPL

98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	13,5	R\$ 122,45	R\$ 119,31	R\$ 1.610,70
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	13,5	R\$ 41,67	R\$ 40,60	R\$ 548,13
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	38,14	R\$ 1,95	R\$ 1,90	R\$ 72,47
	REPAROS GERAIS					
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1	R\$ 1,51	R\$ 1,47	R\$ 1,47
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 14,27	R\$ 13,90	R\$ 13,90
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12	R\$ 6,81	R\$ 6,64	R\$ 79,63
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	R\$ 10,20	R\$ 9,94	R\$ 119,26
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,8	R\$ 54,40	R\$ 53,01	R\$ 95,41

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

575
CPL

97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,68	R\$ 276,25	R\$ 269,17	R\$ 452,20
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	0,34	R\$ 99,21	R\$ 96,67	R\$ 32,87
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1,68	R\$ 81,64	R\$ 79,55	R\$ 133,64
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3	R\$ 79,22	R\$ 77,19	R\$ 231,57
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	286,41	R\$ 14,95	R\$ 14,57	R\$ 4.172,07
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	449,37	R\$ 9,12	R\$ 8,89	R\$ 3.993,20
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	237,28	R\$ 6,67	R\$ 6,50	R\$ 1.542,09

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	229,87	R\$ 4,14	R\$ 4,03	R\$ 927,27
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,35	R\$ 15,31	R\$ 14,92	R\$ 1.079,28
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	R\$ 16,95	R\$ 16,52	R\$ 198,19
97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1272,28	R\$ 0,66	R\$ 0,64	R\$ 818,18
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	128	R\$ 7,89	R\$ 7,69	R\$ 984,03
010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	0,38	R\$ 28,79	R\$ 28,05	R\$ 10,66
	CAPELA					
	COBERTURA					
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,20	R\$ 3,40	R\$ 3,31	R\$ 90,11
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,20	R\$ 7,33	R\$ 7,14	R\$ 194,27

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

577
CFL

97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 81,14	R\$ 79,06	R\$ 158,12
010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	4,28	R\$ 28,79	R\$ 28,05	R\$ 120,06
92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	R\$ 2.131,75	R\$ 2.077,11	R\$ 4.154,21
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	27,20	R\$ 93,67	R\$ 91,27	R\$ 2.482,51
94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	27,20	R\$ 36,61	R\$ 35,67	R\$ 970,27
C2993	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	m²	27,20	R\$ 5,65	R\$ 5,51	R\$ 149,74
C2998	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm	m²	27,20	R\$ 140,51	R\$ 136,91	R\$ 3.723,90
010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	2,12	R\$ 28,79	R\$ 28,05	R\$ 59,47
078001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	55,20	R\$ 10,30	R\$ 10,04	R\$ 553,99

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00	R\$ 24,84	R\$ 24,20	R\$ 96,81
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	10,00	R\$ 10,83	R\$ 10,55	R\$ 105,52
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,40	R\$ 105,07	R\$ 102,38	R\$ 2.190,86
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,40	R\$ 61,16	R\$ 59,59	R\$ 1.275,27
						R\$ 197.260,92

9

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa. MASTERDOMUS, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar a obra, com Prazo de Execução de 90 (noventa) dias, contados a partir do 10º dia da data de publicação desta Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 18 de Outubro de 2022


Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL

Referente à execução da manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mão de obra, a serem executados, com base na planilha orçamentária do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI-PR, com critério de maior percentual de desconto com o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 01/2022 - PMB;

Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR para a Manutenção do imóvel do Tiro de Guerra 05-013 do Município de Bandeirantes: R\$ 197.260,92 (cento e noventa e sete mil, duzentos e sessenta reais e noventa e dois centavos);

Refere-se a 6.1976% do valor integral do contrato R\$ 3.182.833,36 (três Milhões cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos)

Contrato nº 83/2022-PMB;

Contratada: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 04.663.309/0001-12


Prazo Contratual: 13 (treze) meses

Prazo Execução: 90 dias

Fiscal da Obra: Ricardo J. S. Rívolli – CREA – 158.606/D-PR

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa. MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar a obra, com Prazo de Execução de 90 (noventa) dias, contados a partir do 10º dia da data de publicação desta Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 24 de outubro de 2022


Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

Edição nº 365
Ano 2022
Página 9 de 17

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

Ordem De Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL

Referente à execução da manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mão de obra, a serem executados, com base na planilha orçamentária do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI-PR, com critério de maior percentual de desconto com o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 01/2022 - PMB;
Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR para a Manutenção do imóvel do Tiro de Guerra 05-013 do Município de Bandeirantes: R\$ 197.260,92 (cento e noventa e sete mil, duzentos e sessenta reais e noventa e dois centavos);
Refere-se a 6.1976% do valor integral do contrato R\$ 3.182.833,36 (três Milhões cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e seis centavos)
Contrato nº 83/2022-PMB;
Contratada: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 04.663.309/0001-12
Prazo Contratual: 13 (treze) meses
Prazo Execução: 90 dias
Fiscal da Obra: Ricardo J. S. Rívelli – CREA – 158.606/D-PR

1

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa. MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar a obra, com Prazo de Execução de 90 (noventa) dias, contados a partir do 10º dia da data de publicação desta Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 24 de outubro de 2022

Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico