PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 111
Mov. 39

Planta Baixa e Locação
Escala 1 : 50 - A=430,29m²

RUA SÃO PAULO

RUA PREFEITO RAFAEL ANTONACCI

Sala 01 A=160,50m²
Sala 02 A=13,75m²
Sala 03 A=10,37m²
Sala 04 A=11,56m²
Sala 05 A=11,56m²
Sala 06 A=13,80m²
Sala 07 A=13,80m²
Copa A=10,00m²
Serviços A=5,00m²
Circulação A=33,19m²
Circulação A=13,28m²
Espera A=20,51m²
Atendimento A=8,66m²
Arquivo A=8,09m²
BWC Feminino A=3,95m²
BWC Masculino A=3,95m²
BWC Feminino A=2,44m²
BWC Masculino A=5,39m²
Varanda / Chegada Veículos A=94,53m²

Planta de Cobertura
Escala 1 : 200

Legenda da Cobertura:
Rufo Metálico
Calha Metálica
Sentido Caída d'água

Situação
Sem Escala

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD.	DIMENSÃO LARG.(m)	DIMENSÃO ALT.(m)	PEITORIL (m)	ÁREA (m²)	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
JANELAS						
J1	1,50	1,20	0,90	1,80	VIDRO TEMPERADO / CORRER	06
J2	1,50	1,00	1,10	1,50	VIDRO TEMPERADO / CORRER	02
J3	2,00	1,20	0,90	2,40	VIDRO TEMPERADO / CORRER	07
J4	1,00	0,80	1,70	0,80	VIDRO TEMPERADO / CORRER	04
J5	1,50	1,50	0,60	2,25	VIDRO TEMPERADO / CORRER	02
PORTAS						
P1	0,80	2,10	0	1,68	MADEIRA / ABRIR	11
P2	0,70	2,10	0	1,47	MADEIRA / ABRIR	02
P3	0,80	2,10	0	1,68	METÁLICO / ABRIR	02
P4	2,00	2,10	0	4,20	METÁLICA / ABRIR / ANTI-PÂNICO	01
P5	1,50	2,10	0	3,15	FERRO / ABRIR / ANTI-PÂNICO	01
P6	4,00	2,10	0	8,40	VIDRO TEMPERADO / CORRER	01
P7	0,90	2,10	0	1,88	MADEIRA / ABRIR / NEROSO	02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO
LOCAÇÃO, PLANTA BAIXA, COBERTURA E QUADRO DE ESQUADRIAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 430,29m²
LOCAL: RUA SÃO PAULO, QUADRA 04 - LOTE 01
VILA SÃO JOSÉ / TERMINAL RODOVIÁRIO
BANDEIRANTES - PARANÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jonas Rodrigo Tavares de Avilla
Engenheiro Civil - CREA PR 151.813/D

PROPRIETÁRIO:
Nelson Rodrigues Neto
Prefeito Municipal

ESCALA: 1:50
DATA: JULHO / 2020
DESENHO: CARLOS ELIAS TORRES
RESPONSÁVEL:
CONFERIDO: DIVE

PRANCHA: ARQUITETÔNICO 01
FOLHA: UNICA

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jonas Rodrigo Tavares de Avilla** em 25/06/2021 15:51. Inserido ao protocolo **16.055.081-3** por: **Izamari Fidelis da Silva Pereira** em: 05/07/2021 15:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.