




PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Memorando nº 022/2023

Bandeirantes – PR, 11 de Janeiro de 2023

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

OBRA

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS, COM BASE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI-PR, COM CRITÉRIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO COM O MÍNIMO DE 5% (CINCO POR CENTO), CONFORME NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

CONCORRÊNCIA 001/2022
CONTRATO PMB 083/2022

Solicitamos a V. Sa. que sejam tomadas as devidas providências quanto ao processo de expedição da Ordem de Serviço Parcial Complementar, para o início dos serviços referente a obra de **MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE JOÃO DO CARMO SANTIAGO**, celebrada com a empresa MASTERDOMUS.


Esta O.S. Parcial Complementar terá a necessidade devido a alguns imprevistos encontrados em obra e devido a serviços indispensáveis para conclusão da mesma, como por exemplo: reparos no telhado pois com a execução do serviço de instalação de rufo em locais que infiltravam água de chuva a estrutura começou a se deteriorar e para prosseguir com os trabalhos foi feita uma reforma no local com massa forte para o chumbamento do rufo, as contravergas e vergas se teve necessidade de execução porque com a retirada de janelas já existentes notou-se que não existiam essa estrutura e com isso começou a aparecer trincas nos locais de vãos abertos, telhas kalhetão se teve a necessidade pois foi detectado trincas nas já existentes e poderiam ter infiltrações futuramente, com a execução dos trabalhos também teve a necessidade de recuperação de um pilar que estava com a estrutura em aço corroída e o reboco externo podre por ser muito antigo, com o andamento dos trabalhos também em conversa com a direção da creche foi pedido uma parede de divisória para se ter um vestiário masculino e feminino para troca de roupas e necessidades previstas, banheiro PCD (para portadores de deficiência) foi pedido pelo núcleo em todas as creches e escolas, o item madeira para casa de gás teve a necessidade pois por norma técnica locais fechados onde se tem materiais inflamáveis se tem a prescrição de estrutura em

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



concreto armado e no local foi detectado parede em alvenaria, portanto a madeira foi utilizada para forma na realização da concretagem, as tampas das caixas de passagem houve a necessidade pois estavam bem ruins e com trincas e patologias e para evitar acidentes futuros foram providenciadas novas para a troca, o registro para caixa da água teve a troca porque com a execução da limpeza e impermeabilização da mesma foi detectado vazamento, o contra piso da lavanderia não foi incluso no orçamento inicial da contratada e depois com a fiscalização foi decidido a reforma e o aumento para o nivelamento com o piso de outra sala ao lado, o aterramento da caixa da água foi feito para inutilizar uma caixa da água que já existia que não era utilizado pela creche e estava transbordando água no local, o banheiro do berçário a pedido da diretora da creche foi feito um aumento na bancada de granito com isso houve a necessidade de fechamento de uma porta existente com parede de alvenaria e revestimento cerâmico, a estrutura do refeitório foi adicionada pois para instalação do forro em PVC que não tinha ponto de fixação e não era possível ser feito direto na telha kalhetão para não danificar a telha e ter problemas com infiltração futuramente.

Por tanto, esses serviços complementares deverão ser "aditados" para conclusão ideal da obra.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.



OSWALDO AFONSO MARTINS ROCKENBACH
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano
Engenheiro Civil

Ilmo. Sr.

RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL COMPLEMENTAR

Referente à execução da manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mão de obra, a serem executados, com base na planilha orçamentária do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI-PR, com critério de maior percentual de desconto com o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 01/2022 - PMB;
 Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR para a Manutenção Corretiva e Preventiva Predial do Centro Municipal de Educação Infantil João do Carmo Santiago: R\$ 51.283,44 (cinquenta e um mil, duzentos e setenta e três e quarenta e quatro).
 Refere-se a 1,6112% do valor integral do contrato de R\$3.182.833,36 (Três milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).
 Contrato nº 83/2022-PMB;
 Contratada: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 04.663.309/0001-12
 Prazo Contratual: 13 (treze) meses
 Prazo Execução da OS Parcial Complementar: 60 dias
 Fiscal da Obra: Fernando César da Cunha – CREA – 199747/D-PR

3

QUANTITATIVO DE MANUTENÇÃO

Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. Com BDI	Total com BDI	Total com BDI e Desc.
	REPARO EM TELHADO				21.616,97	
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	74,2	4,13	306,44	236,88

S. nº 617
GPI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

[Empty rectangular box]

AF_12/2017

010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m ³	2,23	42,32	94,37	72,95
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	74,2	5,74	425,90	329,22
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	74,2	41,60	3.086,72	2.386,03
	CONTRA VERGA E VERGA				17.703,54	
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,39	19,23	26,72	20,65
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,11	17,38	71,43	55,22

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m ³	0,03	1.024,35	30,73	23,75
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m ²	1,95	257,68	502,47	388,41
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	1,51	71,59	108,10	83,56
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	3,02	5,74	17,33	13,40
87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m ²	3,02	80,82	244,07	188,67
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ³	0,22	70,46	15,50	11,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AF_12/2017

TELHA KALHETÃO

16.687,19

C2442	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 9%	m ²	63,5	149,38	9.485,63	7.332,39
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	38,64	4,28	165,37	127,83

AF_12/2017

RECUPERAÇÃO DE PILAR

7.036,19

92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	0,65	19,23	12,49	9,65
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	2,82	12,68	35,75	27,63
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m ²	2,82	12,95	36,51	28,22
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	2,82	2,45	6,90	5,33
97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	1,69	758,90	1.282,54	991,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	m ²	2,82	39,20	110,54	85,45
C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	m ³	4	46,90	187,60	145,01
C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	m ²	2,82	45,13	127,26	98,37
	PAREDE ALMOXARIFADO				5.236,60	
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,12	19,23	252,29	195,02
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,22	17,38	403,56	311,95
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m ³	0,5	1.024,35	512,17	395,91
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m ²	8,82	257,68	2.272,73	1.756,82
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m ²	1,88	52,52	98,73	76,32
101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	1,6	73,42	117,47	90,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020					
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,43	70,46	30,29	23,41
103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	4,25	179,57	763,17	589,93
89709	RAÃO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	25,04	50,08	38,71
90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5	36,86	184,30	142,46
90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5	11,88	59,40	45,92
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	5	42,56	212,80	164,49

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	94,70	189,40	146,41	
97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	52,27	52,27	40,40	
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	37,94	37,94	29,33	9
	BANHEIRO PCD				2.705,05		
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	914,40	914,40	706,83	
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	412,37	1.649,48	1.275,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	53,04	53,04	41,00
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	35,86	35,86	27,72
97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	52,27	52,27	40,40
	MADEIRA CASA DO GÁS				1.210,90	
92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m ²	6,96	173,98	1.210,90	936,03
	TAMPA CAIXA DE PASSAGEM				243,14	
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m ²	2,25	102,90	231,52	178,96
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m ²	3,43	3,39	11,62	8,98
	REGISTRO DA CAIXA				80,53	
89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" -	UN	1	45,71	45,71	35,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021						
89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	16,46	32,92	25,45
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1	1,90	1,90	1,47
CONTRAPISO LAVANDERIA					2.442,98	
97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,82	348,21	285,53	220,71
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m ³	0,82	834,60	684,37	529,02
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m ³	11,78	125,05	1.473,08	1.138,69
ATERRAMENTO DA CAIXA					2.474,68	
C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m ³	24	33,83	811,92	627,61
97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,56	348,21	194,99	150,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m ³	0,56	834,60	467,37	361,28	
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m ³	8	125,05	1.000,40	773,31	
	BANHEIRO BERÇARIO				1.460,37		
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	1,47	71,59	105,23	81,34	12
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	2,94	5,74	16,87	13,04	
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	m ²	2,94	41,60	122,30	94,54	

gr



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.053,27	1.053,27	814,18
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m ²	2,1	77,48	162,70	125,77
	ESTRUTURA REFEITÓRIO				18.261,65	
100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	734,58	24,86	18.261,65	14.116,26
	PINTURA DO PISO INTERNO				15.325,69	
C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	m ²	619,22	24,75	15.325,69	11.846,76
	INSTALAÇÕES ELETRICAS				521,43	
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	UN	14	19,51	273,14	211,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	19,51	19,51	15,08	
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	228,78	228,78	176,85	
						Totais	51.283,44

Pela presente Ordem de Serviço Parcial Complementar, autorizamos a Empresa. MASTERDOMUS, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar os serviços complementares desta obra, com Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 10º dia da data de publicação desta Ordem de Serviço.

14

Bandeirantes-PR, 11 de Janeiro de 2023


Jaelson Ramalho Matta

028
CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL COMPLEMENTAR

Referente à execução da manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mão de obra, a serem executados, com base na planilha orçamentária do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI-PR, com critério de maior percentual de desconto com o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 01/2022 - PMB;
Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR para a Manutenção Corretiva e Preventiva Predial do Centro Municipal de Educação Infantil Creche João do Carmo Santiago: R\$ 51.283,44 (cinquenta e um mil reais duzentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos);
Refere-se a 1.6112% do valor integral do contrato R\$ 3.182.833,36 (três Milhões cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos)
Contrato nº 83/2022-PMB;
Contratada: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 04.663.309/0001-12
Prazo Contratual: 13 (treze) meses
Prazo Execução: 60 dias

Fiscal da Obra: Fernando César da Cunha – CREA – 199747/D-PR

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa. MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar a obra, com Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 10º dia da data de publicação desta Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 23 de janeiro de 2023


Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal




DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2023



Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

Ordem De Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL COMPLEMENTAR

Referente à execução da manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mão de obra, a serem executados, com base na planilha orçamentária do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI-PR, com critério de maior percentual de desconto com o mínimo de 5% (cinco por cento), conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 01/2022 - PMB;
Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR para a Manutenção Corretiva e Preventiva Predial do Centro Municipal de Educação Infantil Creche João do Carmo Santiago: R\$ 51.283,44 (cinquenta e um mil reais duzentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos);
Refere-se a 1,6112% do valor integral do contrato R\$ 3.182.833,36 (três Milhões cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos)
Contrato nº 83/2022-PMB;
Contratada: MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 04.663.309/0001-12
Prazo Contratual: 13 (treze) meses
Prazo Execução: 60 dias
Fiscal da Obra: Fernando César da Cunha – CREA – 199747/D-PR

1

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa, MASTERDOMUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar a obra, com Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 10º dia da data de publicação desta Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 23 de janeiro de 2023

Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico